股份有限公司

水资源论证报告

（报批稿）

公司

二〇一二年十月

目　录

1.总论 1
1.1 项目来源 1
1.2 水资源论证目的和任务 2
1.2.1 论证目的 2
1.2.2 论证任务 2
1.3 编制依据 3
1.3.1 国家法律法规 3
1.3.2 省部级文件 3
1.3.3 技术标准 4
1.3.4 参考资料 4
1.4 取水规模、取水水源与取水地点 5
1.4.1 取水规模 5
1.4.2 取水水源与取水地点 6
1.5 工作等级 6
1.6 分析范围与论证范围 7
1.7 水平年 8
1.8 论证委托书，委托单位与承担单位 8
2.建设项目概况 9
2.1 建设项目名称及项目性质 9
2.2 建设地点、占地面积和土地利用情况 9
2.3 建设规模 9
2.4 建设项目业主提出的取用水方案 10
2.4.1 取水方案 10
2.4.2 用水方案 11
2.4.3 用水量 11
2.5 建设项目业主提出的退水方案 11
2.5.1 废水来源及排水量 11
2.5.2 废水处理方案及退水水质 12
2.5.3 退水途径 12
3.区域水资源状况及其开发利用分析 14
3.1 基本情况 14
3.1.1 流域及水系概况 14
3.1.2 自然地理 15
3.1.3 社会经济 15
3.1.4 水文气象 16
3.1.5 区域地质 18
3.2 水资源状况及其开发利用分析 19
3.2.1 水资源总量 19
3.2.2 过境水资源量 20
3.2.3 水功能区划概况 20
3.2.4 水资源开发利用分析 21
3.3 区域水资源开发利用存在的主要问题 22

4.取用水合理性分析 24
4.1 取水合理性分析 24
4.2 用水合理性分析 25
4.2.1 给水 25
4.2.2 用水 26
4.2.3 用水主要指标计算 26
4.3 节水潜力与节水措施分析 28
4.4 合理取用水量 29
5.取水水源论证 30
5.1 水源论证方案 30
5.2 依据的资料 30
5.3 来水量分析 30
5.3.1 大通站径流特性分析 30
5.3.2 区间主要支流径流特性分析 32
5.3.3 区间取、退水量分析 34
5.4 用水量分析 34
5.5 水资源质量评价 34
5.6 取水口合理性分析 36
5.6.1 河势稳定性分析 36
5.6.2 取水口区域河岸稳定性分析 37
5.6.3 水位分析 38
5.7 取水可靠性与可行性分析 39
6.取水影响分析 40
6.1 对区域水资源的影响 40
6.2 对其他用水户的影响 40
6.3 结论 40
7.退水影响分析 41
7.1 退水系统及组成 41
7.1.1 生产废水 41
7.1.2 生活污水 41
7.2 退水处理方案 41
7.2.1 退水水质 41
7.2.2 退水途径 41
7.3 退水对水环境影响 42
7.3.1 对排洪沟、扫帚沟水环境影响 42
7.3.2 对长江水环境影响 43
7.4 退水对水功能区和第三者的影响 43
8.水资源保护措施 45
8.1 工程措施 45
8.2 非工程措施 46
9.建设项目取水和退水影响补偿建议 47
9.1 补偿原则 47
9.2 补偿方案建议 47
10.建设项目水资源论证结论与建议 48

10.建设项目水资源论证结论与建议

10.1 取用水的合理性

（1）取水合理性

从国家及地方发展规划、产业政策要求、技术及企业自身发展需要等方面考虑，本项目建设是必要的，该项目取水是合理的。

本项目以长江过境水量作为水源，长江水量、水质均满足项目用水要求；取水口设置在长江左岸枞阳工业农业用水区，满足水功能区划的要求，符合区域开发利用保护的总体规划。项目年取水量 679.8 万 m^3 是合理的。

（2）用水合理性

通过对建设项目的用水工艺和水量平衡分析，其主要用水、退水工艺的清洁生产达到国内同行业先进水平，并具有可行性；本项目生产和生活用水指标优于产业用水定额标准和同行业类似项目用水指标。由此可见，本项目是节水性系统，用水合理。

10.2 取水水源的可靠性与可行性

（1）取水水量的可靠性

本项目直接从长江取水，项目取水量（20600m^3/d，合 0.24 m^3/s）约占长江历史最小过境水资源量（1979 年，4620 m^3/s）的 1/20000，长江过境水资源量可以满足建设项目取水量的要求。在规划水平年内，即使上游来水有所减少，长江来水量也足以满足本项目取水量。

（2）取水水质的可靠性

从水质监测结果可看出，水质监测指标基本上达到《地表水环境质量标准》中 II～III 类水质标准，可以满足建设项目对水质的要求。

（3）取水可行性

建设项目取水口段河势稳定，水流常年贴岸，已实施护岸工程，岸坡较稳定，近期岸坡以微冲为主，变化幅度不大，适合取水口建设。长江大通站历年最低水位 1.25m（黄海，下同），内插至取水口处历年最低水位约为 1.55m。本项目采用长轴深井泵形式取水，取水钢管管口高程为黄海-0.7m，取水头部有足够的水深满足建设项目取水要求，项目取水可行。